

Communauté de Communes
BUGEA T - SORNAC
AMÉNAGEMENT D'UNE MAISON DE SANTÉ

DCE - DPGF - Lot n° 03 PLÂTRERIE/ISOLATION/PEINTURE/FAUX PLAFONDS

Juillet 2013

Pierre Varieras : Architecte d.e.p.f.l. - Le Pont Tabourg - 19200 - Ussel

	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
--	-------	----------	---------------	-------

Lot n° 3 : Plâtrerie/Peinture/Isolation

0301 -

~ PLATRERIE ~

11	Doublage sur ossature métallique (R=4.35 m²K/W)	m2	99.600	
12	Doublage sur ossature métallique pour embrasure	m2	31.200	
13	Cloison 120/70	m2	198.400	
14	Habillage sur maçonnerie	m2	234.120	
15	Caissons phoniques	u	3.000	
16	Coffre CF 1 H	ml	21.000	
17	Coffre phonique pour descente EU/EV	ml	4.500	

~ PLAFOND ~

21	Plafond en plaque de plâtre CF 1 H	m2	179.200	
22	Faux plafond acoustique 60x60	m2	39.300	
23	Joue d'about en plaque de plâtre	u	9.000	

~ PEINTURE ~

31	Peinture glycéro mat sur plafond	m2	143.900	
32	Peinture glycéro brillant sur plafond	m2	20.500	
33	Peinture glycéro mat sur mur	m2	572.000	
34	Peinture glycéro brillant sur mur	m2	99.500	
35	Peinture sur corps chauffants	u	12.000	
36	Peinture sur menuiserie intérieure	m2	88.600	
37	Peinture sur canalisation intérieure	ens	1.000	

~ ISOLATION ~

41	Laine de verre type IBR Revêtu KRAFT pour plancher haut RDC	m2	179.300	
42	Isolation Shedisol plancher bas RDC	m2	39.600	

~ DIVERS ~

51	Raccord plâtre, peinture et nettoyage	ens	1.000	
52	Nettoyage complet du chantier	ens	1.000	

TOTAL

--

Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
-------	----------	---------------	-------

Lot n° 3 : Plâtrerie/Peinture/Isolation

Total H.T.

T.V.A. 19.6 %

Total T.T.C.