

Maître d'ouvrage :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
BUGEAT SORNAC MILLEVACHES AU
COEUR
19170 SAINT MERD LES OUSSINES

Tél. 05 55 95 18 29 – Fax 05 55 46 06 33
bugeat.sornac@millevachesaucoeur.com

PROGRAMME VOIRIE 2015

DEVIS DESCRIPTIFS ET ESTIMATIFS



DEVIS P2015



DEVIS OPTION 1



RECAPITULATIF DE L'OFFRE

Annexe : Détail des quantités par affaire.

DEVIS P 2015

N° PRIX	LIBELLE	U	Q	P.U.€ HT	TOTAL
4.4	Délimitation des accotements Ce prix rémunère au mètre linéaire le délimitation mécanique des accotements, la mise en oeuvre sur place en accotement ou le chargement, le transport et la mise en décharge au lieu de dépôt définitif situé dans un rayon de 5 Kms. Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.	ML	598,00		
4.7	Mise à niveau des accotements Ce prix comprend : La fourniture, le transport, la mise en oeuvre, le réglage et le compactage de matériaux 0/20, y compris toutes sujétions d'exécution.	ML	598,00		
4.21	Reprofilage grave émulsion (manuel ou mécanique) Ce prix comprend : Le nettoyage de la chaussée, - La réalisation d'une couche d'accrochage (400g m2), -La fourniture, le transport, la mise en oeuvre de la grave émulsion à raison de 30kg /m2 et le cylindrage. Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution du reprofilage.	T	102,00		
4.35	Dérasement d'accotement Ce prix rémunère : - Le dérasement des accotements au niveau fini de la chaussée, épaisseur moyenne de 0,10 à 0,5, avec évacuation des déblais en décharge dans un rayon de 5 Km, accotement avec une pente de 5%.	M2	940,00		
4.37	Curage des fossés (discontinu) Ce prix comprend : - le curage d'un fossé avec talutage à 1 pour 1, - le réglage du fond du fossé, - l'évacuation des déblais au lieu de dépôt désigné par le Maître d'Oeuvre dans un rayon maximum de 5 kilomètres. Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.	ML	959,00		
4.56	Enrobé à chaud 0/10 Ce prix comprend :- le nettoyage préalable du sol support,- la préparation du support,- la fourniture, le transport et le répandage des liants et des dopes. Réalisation au finisseur d'un enrobé à chaud en béton bitumineux de granulométrie 0/10, à raison de 130 kgs/m2, le cylindrage. Ce prix comprend :- la réalisation d'une couche d'accrochage (600 g/m2). Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux, en particulier celles liées à l'application en agglomération, protections, raccordements d'extrémités, compactage et finitions manuelles si nécessaire.	T	127,00		
4.66.1	Enduit bicouche prégravillonné - Partiel Ce prix rémunère l'exécution d'un enduit pour reprofilage de la chaussée, sur des sections discontinues, de largeur variable, constituée comme suit : - réalisation d'un cloutage en gravillons : gravillons 10/14 : 10 l/m ² , -1ère couche : émulsion à 69 % : 1,8 Kg/m ² , gravillons 6/10 : 10 l/m ² , - 2ème couche : émulsion à 69 % : 1,8 Kg/m ² , .gravillons 4/6 : 6 l/m ² . Ce prix comprend : Le balayage avant et après la réalisation de l'enduit, - la fourniture, le transport et le répandage mécanique des granulats,- la fourniture, le transport, la préparation et le répandage de l'émulsion acide de bitume,- le cylindrage des différentes couches,- la protection des façades et des bordures contre les projections,- toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux. NOTA : Les granulats 10/14, 6/10, 4/6 pour enduit devront répondre aux spécification de l'article 7 de la norme XP 18-540 pour la catégorie"D".	M2	5666,10		
4.193	Saignée dans accotement Réalisation de saignée dans accotement d'un longueur moyenne de 3 ml, y compris extraction des matériaux et mise ne dépôt dans un rayon de 5 kms. Toutes sujétions comprises pour une bonne exécution.	U	18,00		
TOTAL GENERAL DU DEVIS EN € HT					
T.V.A. 20 %					
TOTAL GENERAL DU DEVIS EN € TTC					

P2015

OPTION N° 1

REPROF. VCIC 11

N° PRIX	LIBELLE	U	Q	P.U.€ HT	TOTAL
4.21	Reprofilage grave émulsion (manuel ou mécanique) Ce prix comprend : Le nettoyage de la chaussée, - La réalisation d'une couche d'accrochage (400g m2), -La fourniture, le transport, la mise en œuvre de la grave émulsion à raison de 30kg /m2 et le cylindrage. Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution du reprofilage.	T	4,00		
4.66.1	Enduit bicouche prégravillonné - Partiel Ce prix rémunère l'exécution d'un enduit pour reprofilage de la chaussée, sur des sections discontinues, de largeur variable, constituée comme suit : - réalisation d'un cloutage en gravillons : gravillons 10/14 : 10 l/m ² , -1ère couche : émulsion à 69 % : 1,8 Kg/m ² , gravillons 6/10 : 10 l/m ² , - 2ème couche : émulsion à 69 % : 1,8 Kg/m ² , .gravillons 4/6 : 6 l/m ² . Ce prix comprend : Le balayage avant et après la réalisation de l'enduit, - la fourniture, le transport et le répandage mécanique des granulats,- la fourniture, le transport, la préparation et le répandage de l'émulsion acide de bitume,- le cylindrage des différentes couches,- la protection des façades et des bordures contre les projections,- toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux. NOTA : Les granulats 10/14, 6/10, 4/6 pour enduit devront répondre aux spécification de l'article 7 de la norme XP 18-540 pour la catégorie"D".	M2	1542,10		
TOTAL GENERAL DU DEVIS EN € HT					
T.V.A. 20,00 %					
TOTAL GENERAL DU DEVIS EN € TTC					

Maître d'ouvrage :
COMMUNAUTE DE COMMUNES
BUGEAT SORNAC MILLEVACHES AU COEUR
LE BOURG

19170 SAINT MERD LES OUSSINES

Tél. 05. 55. 95.18.29 – Fax 05.55.46.06.33

bugeat.sornac@millevachesaucoeur.com

PROGRAMME VOIRIE 2015

RECAPITULATIF DE L'OFFRE

AFFAIRES	MONTANT € HT	T.V.A. 20.00 %	MONTANT € TTC
PROGRAMME 2015			
OPTION N° 1			
TOTAL			

**COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEAT SORNAC MILLEVACHES AU COEUR
PROGRAMME VOIRIE 2015**

Désignation du prix	U	DETAIL DES QUANTITES PAR AFFAIRE				
		VCIC 12 Reprofilage de sections + Renf. section "Vergne Nègre" sur 300 ml en BB0/10	VCIC 11 (SORNAC et BELLECHASSAGNE) Reprofilage et revêtement de sections	TOTAL HORS OPTION	OPTION N° 1 VCIC 11 (SORNAC) Reprofilage et revêtement de sections	TOTAL avec option
Dérasement des accotements ép 0,10 à 0,5 ml	M2	320,00	620,00	940,00		940,00
BB 0/10 CHAUD	T	127,00		127,00		127,00
Déclignement des accotements	ML	598,00		598,00		598,00
Reprofilage en grave émulsion mécanique ou manuel	T	37,00	65,00	102,00	4,00	106,00
Enduit bicouche prégravillonné ponctuel	M2	1 141,00	4 525,10	5 666,10	1 542,10	7 208,20
Mise à niveau des accotements	ML	598,00		598,00		598,00
Curage de fossés (DISCONTINU)	ML	457,00	502,00	959,00		959,00
Saignée dans accotements	U	18,00		18,00		18,00